

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WOLA ŻYTOWSKA-KONIN

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,25		
ROBOTY ZIEMNE					
2.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	670,00		
3.	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m ²	600,00		
4.	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m ³	187,00		
PODBUDOWA					
5.	Wyrównanie i doziarnienie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym	m ³	514,60		
6.	Podbudowa z destruktu asfaltowego na poszerzeniu - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	600,00		
7.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	6000,00		
NAWIERZCHNIA					
8.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	5806,00		
POBOCZA I ZJAZDY					
9.	Ręczne plantowanie poboczy	m ²	1250,00		
10.	Wykonanie poboczy i zjazdów z destruktu asfaltowego grubości 12 cm	m ²	1270,00		
OZNAKOWANIE PIONOWE					
11.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,00		
12.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.	3,00		
REGULACJA ARMATURY					
13.	Pionowa regulacja armatury podziemnej	ryczałt	1,00		
Razem netto:					
VAT.....%					
Razem brutto:					

Słownie brutto:.....

Dnia.....

.....
 /podpis prawnego przedstawiciela oferenta/