



Rysunek konstrukcji jezdni odcinek
od 0+020 do 0+173;
od 0+001,75 do 0+006



- OZNACZENIA:
- 1. warstwa szcierzna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
 - 2. podbudowa z destruktu fr. 0-35 mm gr. 10 cm
 - 3. podcięcie po rozkładzie
 - 4. pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr. 10 cm
 - 5. podbudowa z destruktu fr. 0-35 mm gr. 6 cm
 - 6. listwieląca nawierzchnia z destruktu
 - 7. listwieląca nawierzchnia żwirowa

| | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------|
| Z. P. U. H. "PROFIL" | | Czesław Buczak 98-200 Sieradz ul. Dączyńskiego 3/11 | |
| Investor : | URZĄD GMINY W PABJANICACH 95-200 PABJANICE, UL. TOROWA 21 | | |
| Zadanie : | UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI RYDZYN OSIEDLE ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+389 ORAZ ODCINEK OD KM 0+001,75 DO KM 0+055 | | |
| Stadium : | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| Brandza : | DROGOWA | | |
| Obiekt : | DROGA | | |
| Tytuł rysunku : | Rysunek konstrukcji jezdni od km 0+020 do km 0+173; od km 0+001,75 do km 0+006 | | Rys.2.2. |
| Projektant : | Inż. Buczak Czesław | upr.proj.2735/94 | Skala 1:50 |
| Autor opracowania: | Inż. Krawczyk Robert | | Data 06.2013 |