MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonana na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000
sekcje 122.231.223, 122.233.031, 122.233.022
oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego w listopadzie 2010r.

Skala 1:1000

Woj.:	łódzkie
Powiat:	pabianicki
Gmina:	Pabianice
Obręb:	Piątkowisko
Nr ewid. zgłoszenia	378/2010
KERG	1173-120/2010
Ostrzeszów	22.12.2010r.

USŁUGI GEODEZYJNE S.C.
Henryk Pluta & Krzysztof Pluta
ul. Zamkowa 26, 63-500 Ostrzeszów
tel. 062 730 13 69, 062 586 15 69
250660470, NIP 622-18-72-523

GEODETA
mgr inż. Krzysztof Pluta
upr. zawodowe nr 16415

STAROSTA PABIANICKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach
W obszarze wyznaczonym linią ..... powierzchnia w terenie składnej tarła przez handlowej. Dokumenty potwierdzające ..... zostały przyjęte w dniu 15 MAJ 2011 ..... do zasobu.
Niniejsze mapy, które służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez geodetę uprawnionego do wykonywania prac geodezyjnych.
Pabianice 15 MAJ 2011
(podpis i pieczęć upoważnionego pracownika starostwa powiatowego)
Bogusława Jakubiak
STAROSTA GEODETA

1. Przejścia poprzeczne przez drogi wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewiertowej;
2. Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelnić i zaślepić manszetą zamykającą typu N;
3. Przykanaliki grawitacyjne DN160 układać z minimalnym spadnie 1,5‰ od granicy działki w kierunku kanału głównego. Sugerowane rzędne włączenia do kanału głównego podano na profilach podłużnych. Ostateczne rzędne ustalić na etapie realizacji w odniesieniu do warunków miejscowych;
4. Przykanaliki na granicach działek należy zaślepić korkiem, natomiast przyłącza ciśnieniowe zakończyć elektromufą.

LEGENDA

- kanalizacja sanitarna - kanał DN200, PVC-U SN12
- kanalizacja sanitarna - kanał DN160, PVC-U SN8
- studzienka kanalizacyjna
- rurociąg tłoczny DN40/DN40 bezwykopowo
- rurociąg tłoczny DN63/DN63 bezwykopowo
- rurociąg tłoczny DN90/DN90 bezwykopowo
- rurociąg tłoczny DN125/DN125 bezwykopowo
- przyłącze kanalizacyjne z budynku DN160, PVC-U, SN8

Ps-1 / Pp99 - przepompownia strefowa/przepompownia przydomowa

- kable i szafka zasilania przepompowni przydomowej

W3 - numer węzła

- oznaczenie studni

RD 140.0m - rura ochronna

- granica działki

(W3) - oznaczenie działek inwestycyjnych

OZNACZENIA

ZO-N - zespół od- i na- powietrzający do ścieków

- armatura do płukania kanałów i zasuwa kołnierzowa

UWAGA: Projekt podzielono na dwa etapy realizacji prac:

- Etap 1 obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej wraz z przepompownią Ps-1 oraz rurociągiem tłocznym do studni rozprężnej SR1
- Etap 2 obejmuje budowę kanalizacji ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz przepompownię strefową Ps-2

włączenie do wybudowanej kanalizacji ciśnieniowej

włączenie do wybudowanej kanalizacji ciśnieniowej

ETAP 1

ETAP 2

pro-plan inżynieria	Wykonawca:	Kaliskiego 5m **"Pro-Plan Inżynieria"** 61-640 WROCŁAW, ul. Bolesława Krzywoustego 136 **"ELJOT" BL JAROSZ** 62-111 GARBÓW, ul. Tomasza Edisona 66	Fazy: PW
ELJOT	Inwestor:	**Gmina Pabianice** 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21	Branża: sanitarna
Projektował: mgr inż. Mariusz Kowalski, upr. nr POM/0242/POOS/09	Podpis:	Tytuł projektu: *"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - Gmina Pabianice"*	Data: 08.2011
Sprawdził: mgr inż. Waldemar Krzyżek, upr. nr WKP/0268/POOS/06			Skala: 1:1000
Opracowano: inż. Marcin Jarosz, inż. Krzysztof Dąkowski, mgr inż. Aneta Bukiewicka		Tytuł rysunku: *Projekt zagospodarowania terenu*	Nr rys.: **2.1**