

KOSZTORYS OFERTOWY
NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ NR 108252E W MIEJSCOWOŚCI
JANOWICE II

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,612		
PODBUDOWA					
2.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	360,00		
3.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (50 kg/m ²)	t	76,26		
4.	Podbudowa z kruszywa łamanego (z zaklinowaniem) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	360,00		
NAWIERZCHNIA					
5.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1476,00		
NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU					
6.	Nawierzchnia z destruktu - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	360,00		
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI					
7.	Wykop pod wzmocnienie konstrukcji z wywozem urobku	m ³	17,92		
8.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm z wywozem urobku	m ²	60,00		
9.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm z wywozem urobku	m ²	60,00		
10.	Wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizacją Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20.00 cm	m ²	68,00		
11.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	64,00		

12.	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	62,00		
POBOCZA					
13.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	492,00		
14.	Wykonanie poboczy w destruktu - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	492,00		
REGULACJA ARMATURY					
15.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	10,00		
Razem netto:					
VAT.....%					
Razem brutto:					

Słownie brutto:.....

Dnia.....

.....
/podpis prawnego przedstawiciela oferenta/