

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

konstrukcja na całej szerokości
w km 0+871,00 do km 0+978,00

skala 1:10


W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO GR. 4 cm

W-WA WIAŻĄCA Z BET. ASFALTOWEGO GR. 6 cm

W-WA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 20 cm

W-WA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM $R_m=2,5$ MPa GR. 10 cm

W-WA Z KRUSZYWA NATURALNEGO GR. 10 cm



W H P			Nr umowy:
Nazwa opracowania: Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Żytowicach od ujęcia wody do pos. 62		Branża: DROGOWA	Faza: Projekt bud.-wykon.
Tytuł rysunku: Szczegół konstrukcyjny – konstrukcja na całej szerokości		Skala: 1:10	Data: 11.2014r.
Autor projektu: mgr inż. Mariusz Pietrzko	Nr uprawnień: LOD/1014/POWD/08	Podpis:	Nr rysunku: 3.3
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:	