

**FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

**NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ W ŻYTOWICACH OD UJĘCIA WODY  
DO POSESJI NR 62**

Lp.	Opis	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,98		
2.	Mechaniczne karczowanie pni na odcinku od km 0+800 do km 0+978 z wywozem karpiny	ryczałt	1,00		
<b>Razem: Roboty przygotowawcze:</b>					
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
3.	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	491,59		
<b>Razem: Roboty ziemne:</b>					
<b>WZMOCNIENIE PODŁOŻA</b>					
4.	Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1271,40		
5.	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa -grubość warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	593,09		
<b>Razem.Wzmocnienie podłoża:</b>					
<b>PODBUDOWA</b>					
6.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	1239,30		
7.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	344,82		
<b>Razem: Podbudowa</b>					
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
8.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - poszerzenia	m <sup>2</sup>	732,80		
8a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - droga na odc.0+871-0+978	m <sup>2</sup>	449,40		

9.	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	4106,00		
<b>Razem:Nawierzchnia:</b>					
<b>POBOCZA</b>					
10.	Wykonanie poboczy z detruktu grubość warstwy 8 cm	m <sup>2</sup>	978,00		
<b>Razem:Pobocza</b>					
<b>ZJAZDY</b>					
11.	Wykonanie nawierzchni zjazdów z detruktu, grubość warstwy 12 cm	m <sup>2</sup>	280,00		
12.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 30 cm wraz z robotami ziemnymi (rozbiórka istniejących elementów przepustów,wykop i zasypanie)	m	108,50		
13.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm wraz z robotami ziemnymi (rozbiórka istniejących elementów przepustów,wykop i zasypanie)	m	8,00		
<b>Razem: Zjazdy</b>					
<b>ROWY</b>					
14.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	400,66		
14.	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu	m	380,00		
16.	Przełożenie ciekut trójkątnego	m	50,00		
<b>Razem: Rowy</b>					
<b>Wartość netto:</b>					
VAT.....23%					
<b>Wartość brutto:</b>					

Data:

.....  
/Podpis osoby uprawnionej/