




Rysunek konstrukcji drogi gminnej w kierunku wsi Władysławów od km 0+011,8 do km 0+019



OZNACZENIA:

- 1. warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
- 2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
- 3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043
- 4. istniejąca nawierzchnia asfaltowa
- 5. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043
- 6. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm wg. normy PN-EN 13043
- 7. stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu
- 8. nasyp z gruntu przepuszczalnego
- 9. pobocze z destruktu fr. 0-35 mm gr. 15 cm
- 10. krawężnik betonowy 15/30/100
- 11. ława betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm z betonu C-15 -:- C-20
- 12. kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 13398
- 13. podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. od 3 do 5 cm
- 14. podbudowa z chudego betonu gr. 15 cm wg. normy PN-EN 13043
- 15. obrzeże betonowe 8/30 na ławie betonowej 7x12 cm z betonu C-15 -:- C-20
- 16. warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą
- 17. podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm wg. normy PN-EN 13043
- 18. warstwa oddzielająca gr. 15 cm
- 19. barierka zabezpieczająca wys. 1,2 m
- 20. murek oporowy o wym. 100/25 cm z betonu C30/37
- 21. fundament pod murek oporowy zo wym. 100/35 cm z betonu C25/30

Z. P. U. H. "PROFIL", 98-200 Sieradz, ul. Daszyńskiego 3/11			
Investor :	URZĄD GMINY W PABIANICACH 95-200 PABIANICE, UL. TOROWA 21		
Zadanie :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108274E OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 485 DO WSI TEREININ		
Stadium :	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża :	DRÓGOWA		
Obiekt :	DROGA GMINNA		
Tytuł rysunku :	Konstrukcja drogi gminnej		Rys.2.3.
Projektant :	Inż. Buczak Czesław	upr.proj.2735/94	Skala 1:50
Autor opracowania:	Inż. Krawczyk Robert		Data 09.2014