

PRZEDMIAR

Oświetlenie uliczne w m Bychlew-Jadwinin - prd.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie uliczne			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0302	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
		1631	m	1631.000	
				RAZEM	1631.000
2	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych DVK 50 mm w wykopie	m		
		1683	m	1683.000	
				RAZEM	1683.000
3	KNR-W 5-10 d.1 0319-02	Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat. III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem	m ³		
		12.672	m ³	12.672	
				RAZEM	12.672
4	KNR 5-10 d.1 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur typu SRS 50 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m		
		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
5	KNR 2-01 d.1 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych	m ³		
		69	m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
6	KNR 5-10 d.1 0709-02	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
7	KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż złącza z bezpiecznikami 6 A	szt.		
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
8	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew	410.000	
		410			
				RAZEM	410.000
9	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku lamp LED City Road 30W 130x60	szt.		
		5000K	szt.	43.000	
		43			
				RAZEM	43.000
10	KNR 5-10 d.1 0114-01	Układanie kabli typu YAKXS 4x10 mm ² w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		1868	m	1868.000	
				RAZEM	1868.000
11	KNR 5-15 d.1 0914-03	Wykop pod fundament szafki oświetleniowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-10 d.1 1106-01	Montaż szafki oświetleniowej SO wraz z fundamentem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-01 d.1 0704-0302	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
		1631	m	1631.000	
				RAZEM	1631.000
15	KNR 5-10 d.1 0603-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		88	szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
16	KNP 18 D13 d.1 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		2	odc	2.000	
				RAZEM	2.000