

Informacja o planie BIOZ.

1. Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego prowadzenia prac budowlanych.
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku, posiadające właściwe atesty.
4. Plac budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed wstępem osób trzecich.
5. Wjazd na teren budowy należy zabezpieczyć dla pojazdów ją zaopatrujących (przed wjazdem na teren budowy pojazdów ciężkich sprawdzić twardość podłoża na placu budowy, w szczególności na skraju wykopów i w miejscu składowania ziemi nasypowej).
6. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić instruktaż dotyczący zakresu wykonywanych robót, sposobu ich wykonywania i występujących zagrożeń. Wszystkie prace elektroenergetyczne wykonywać winien zespół pracowników, z których co najmniej połowa, lecz nie mniej niż dwóch posiada ważne świadectwa kwalifikacyjne.
7. W trakcie wykonywania prac związanych z niwelacją terenu i prac ziemnych w związku z pracami fundamentowymi zabezpieczyć i oznakować wykopy dla informacji osób trzecich.
8. Ocenic należy parametry gruntu i w razie konieczności zastosować oszalowanie wykopów.
9. Określić należy miejsce składowania materiałów budowlanych i miejsca zwalek.
10. Budowa powinna być zabezpieczona przed wodami opadowymi.
11. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną na terenie działek i w obrębie granic działek.
12. Roboty branżowe należy koordynować łącznie z instalacjami tymczasowymi z uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i kolizji.
13. Przed wejściem na plac budowy należy szczegółowo zapoznać się, z warunkami zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, dokumentacją techniczno-projektową, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
14. Przy odbiorze poszczególnych etapów prac budowlanych należy stosować się do warunków technicznych wykonania i odbioru robót zbrojarskich, betonowych i warunków bezpieczeństwa, BHP, p.poż.