

Pabianice, dnia 2011-02-15

**Zamawiający: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95 – 200
Pabianice**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni drogi gminnej Nr. 108254E na odcinku przez miejscowość Konin – dł. 1,7 km – polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej. Nr. ogłoszenia 40657 – 2011 ; data zamieszczenia; 04-02-2011

Wyjaśnienie Nr. 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na wniesione zapytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia które wpłynęły w dniu 10.2.2011 r. i w dniu 11.02.2011 r. na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z 29. 1.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r r. Nr.113, poz. 759 ze zm.) przekazujemy poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie z dnia 10.02.2011 r.

Pytanie 1. Istnieje rozbieżność w grubości warstwy ścieralnej nawierzchni.

W kosztorysie ofertowym wynosi 4 cm a w SIWZ, opisie technicznym
I rysunkach konstrukcyjnych 5 cm,

Odpowiedź Zamawiającego;

Grubość warstwy ścieralnej nawierzchni należy przyjąć wg kosztorysu
Ofertowego – 4 cm.

Pytanie 2 Zgodnie z opisem technicznym, przekrojami konstrukcyjnymi i zakresem
rzeczym SIWZ warstwa wyrównawcza jest układana na całej powierzchni
remontowanego odcinka.

Przedmiar podaje zaniżoną ilość ton do wbudowania (wg nas powinno to być
803,5 t a nie jak podano w przedmiarze 314,64 t)

Odpowiedź Zamawiającego;

W przedmiarze powinno być 314,64 m³
Załączamy nowy przedmiar robót.

W poz. 12 kosztorysu ofertowego w rubryce „jednostka miary” jest „t „ a
powinno być m³

Pytanie 3 SIWZ mówi o wykonaniu zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami
gruntowymi z destruktu asfaltowego (nie jest określona ich grubość).

Brak tej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego;

Grubość zjazdów i skrzyżowań z destruktu asfaltowego wynosi 8 cm.
Powierzchnia zjazdów wynosi 200 m² i należy ją doliczyć do kosztorysu
ofertowego.

W pozycji 16 kosztorysu ofertowego w rubryce *opis robót* jest zapis „
wykonanie poboczy z destruktu „ a powinno być „ wykonanie poboczy i zjazdów z
destruktu o grubości 8 cm” w rubryce *ilość* jest „ 1 710, 00 „,a powinno być
„1 910,00”.

Pytanie 4. Brak określenia grubości poboczy z destruktu.

Odpowiedź Zamawiającego;

Grubość poboczy z destruktu wynosi 8 cm.

- 2 -

Zapytanie z dnia 11.02.2011 r. Żaden obowiązujący dokument normatywny nie przewiduje do zastosowania mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 W dla KR 1-2 – taką przewiduje projekt dla w/w remontu.

Odpowiedź Zamawiającego;

Należy zastosować mieszankę mineralno asfaltową AC 11 W KR 1-2 50/70.

Wójt Gminy Pabianice

inż. Henryk Gajda