

# KOSZTORYS OFERTOWY

## PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH RYDZINY-POTAŻNIA

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,65		
2.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m²	975,00		
3.	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II	m³	146,25		
<b>PODBUDOWA</b>					
4.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	3650,90		
5.	Podbudowa z destruktu asfaltowego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	2993,60		
6.	Wykonanie utwardzenia nawierzchni destruktem asfaltowym o grubości 15cm	m²	255,50		
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
7.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m²	2819,00		
<b>POBOCZA I ZJAZDY</b>					
8.	Ręczne plantowanie poboczy	m²	577,00		
9.	Wykonanie poboczy i zjazdów z destruktu asfaltowego grubości 12,00cm	m²	677,00		
<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
10.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	9,00		
11.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,00		
12.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	8,00		
<b>REGULACJA ARMATURY</b>					
13.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	6,00		
Razem netto:					
VAT.....%					
Razem brutto:					

Słownie brutto:.....

Dnia.....

.....  
/podpis prawnego przedstawiciela oferenta/