

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI HERMANÓW I

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
ROBOTY POMIAROWE					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,55		
2.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	550,40		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
3.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	54,00		
4.	Wywiezienie materiału pochodzącego z rozbiórki na odległość 10 km	m ³	2,16		
PODBUDOWA					
5.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m ²	1,44		
6.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym.	t	118,697		
7.	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego z doziarnieniem ,wyprofilowaniem i zagęszczeniem	m ²	32,00		
NAWIERZCHNIA					
8.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2245,50		
POBOCZA I ZJAZDY					
9.	Wykonanie poboczy i zjazdów z destruktu - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	684,90		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10.	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	10,00		
11.	Umocnienie skarp i dna rowów przy wlocie i wylocie przepustu ażurami 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	7,68		
12.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	21,00		
OZNAKOWANIE PIONOWE					
13.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4,00		
14.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2,00		
15.	Przymocowanie tablic znaków drogowych (ograniczenia skrajni poziomej) o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2,00		
REGULACJA ARMATURY					
Razem netto:					
VAT.....%					
Razem brutto:					

Słownie brutto:.....

Dnia.....

.....
/podpis prawnego przedstawiciela oferenta/