


– Wiodok z góry



- | | |
|--|-----------------|
| 5.pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm | GMINA PARIANICE |
| 6.pobocze powierzchniowo utwardzone grysami 5-- 8 mm i emulsją asfaltową | |

2. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
7. kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm
8. podsypka cementowo-piaskowa 1:-:4 gr. 5 cm
9. warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm

10. krawężnik betonowy 15/30/100
11. ława betonowa 35x15 cm z oporem 18x20 cm

Investor :	GMINA PABIANICE 95-200 PABIANICE ; UL. TOROWA 21		
Przedstawicielce :	PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY PLATYNOWEJ W M. PIĄTKOWISKU GMINA PABIANICE NA DZIAŁKACH NR 240/3, 378/3, 373/1, 525 i 379/3 ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+240.60		
Stadium : PJ	Tytuł rysunku :	Rysunek konstrukcji zjazdu	
Projektant :	BRANŻA DROGOWA		
	Borkiewicz Józef upr.pro.j25/00/WL		
Sprawdzający :	Buczałk Czesław upr.pro.j2735/94		Data 07.2.2010