Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 1+781 do 1+828;



OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3wyrównanie masą asfaltową o rzędnych projektowanych mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 1+781 do km 1+828	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.11

4.1.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 1+828 do 2+100;



OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3wyrównanie masą asfaltową o rzędnych projektowanych mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 1+828 do km 2+100	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.12

4.2.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 2+100 do 2+434;



OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3wyrównanie masą asfaltową o rzędnych projektowanych mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
6istniejąca nawierzchnia asfaltowa
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20
13skarpa z płyty ażurowej 58/58/7 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 2+100 do km 2+434;	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.13

4.3.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 2+434 do 2+490;



OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3wyrównanie masą asfaltową o rzędnych projektowanych mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
6istniejąca nawierzchnia asfaltowa
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 2+434 do km 2+490;	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.14

4.4.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 2+490 do 2+513;



OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3wyrównanie masą asfaltową o rzędnych projektowanych mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 2+490 do km 2+513	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.15

4.5.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 2+513 do 2+546;





OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
14barierka ochronna z rurek stalowych Ø 70 wys 1.6 m
15fundament betonowy 25x100

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 2+513 do km 2+546	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.16

4.6.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 2+546 do 2+597;od 2+694 do 2+722;

OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 2+546 do 2+597;od 2+694 do 2+722;	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.17

4.7.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 2+617 do 2+674;

OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 2+617 do 2+674	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.18

4.8.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 2+742 do 3+050; od 3+304 do 3+370;

OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20
13skarpa z płyty ażurowej 58/58/7 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 2+742 do 3+050; od 3+304 do 3+370;	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.19

4.9.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 3+070 do 3+284;

OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm i 12cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm
12obrzeże betonowe 6/20

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 3+070 do km 3+284;	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.20

4.10.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 3+370 do 3+376;

OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
6istniejąca nawierzchnia asfaltowa
7kostka brukowa kolor szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
12obrzeże betonowe 6/20
13skarpa z płyty ażurowej 58/58/7 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 3+370 do 3+376;	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.21

4.11.

Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od 3+408 do 3+582;

OZNACZENIA:
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm i 12 cm
4warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
5podsypka z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
6istniejąca nawierzchnia asfaltowa

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji jezdni odcinek od km 3+408 do km 3+582;	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.22

4.12.

Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie lewej przez chodnik widok z góry

Konstrukcja chodnika
7kostka brukowa kol. szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu do posesji
16kostka brukowa kol. czerwonego gr. 8 cm
17podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 15x15 cm
12.obrzeże betonowe 6/20

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie lewej przez chodnik widok z góry	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.23

4.13.

Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie prawej przez rów widok z góry

Konstrukcja pobocza z rowem uniocznym
Spobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
13skarpa z płyty ażurowej 58/58/7 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Konstrukcja zjazdu asfaltowego
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
2warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 8/16 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie prawej przez rów widok z góry	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.24

4.14.

Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie prawej i lewej przez rów widok z góry

Konstrukcja pobocza z rowem uniocznym
Spobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
13skarpa z płyty ażurowej 58/58/7 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Konstrukcja zjazdu asfaltowego
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
9podsypka piaskowa gr. 10 cm

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie prawej i lewej przez rów widok z góry	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.25

4.15.

Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie lewej przez zieleniec widok z góry

Konstrukcja pobocza z rowem uniocznym
Spobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
13skarpa z płyty ażurowej 58/58/7 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Konstrukcja zjazdu asfaltowego
1warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 8/12 mm gr. 4 cm (KR1-KR2)
9podsypka piaskowa gr. 10 cm

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie lewej przez zieleniec widok z góry	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.26

4.16.

Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie prawej i lewej trawnik - widok z góry

Konstrukcja pobocza
5z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdu do posesji
16kostka brukowa kol. czerwonego gr. 8 cm
17podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm
3podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm

10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 15x15 cm

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek konstrukcji zjazdów do posesji po stronie prawej i lewej przez trawnik - widok z góry	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.27

4.17.

Rysunek ogrodzenia przy szkole podstawowej w Petrykozach

OZNACZENIA
7kostka brukowa koloru szarego gr. 6 cm
8podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
9podsypka piaskowa gr. 10 cm
10krawężnik betonowy 15/30/100
11ława betonowa 25x15 cm z oporem 18x15 cm

ZPUM PROFIL Czerstwa Buczek 98-200 Sieradz ul. Boszyńskiego 3/11		
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Pożrzadła - Pożrzadła - Wola Pożrzadzka - Tasznica (odcinek Pożrzadła - Tasznica)	
Nazwa rysunku:	Rysunek ogrodzenia przy szkole podstawowej w Petrykozach	Skala 1:50
Projektował:	Buczek Czerstwa Drzechowicz Adam Krawczyk Robert	Data 01.2018
		Rys. 4.28

4.18.