

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Rydzyny (działki nr 61/3 i 18)

ADRES INWESTYCJI : Gmina Pabianice m. Rydzyny

INWESTOR : Urząd Gminy w Pabianicach

ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Andrzej Świstek

DATA OPRACOWANIA : 15.12.2013r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

15.12.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.129+0.059	km km	0.188	
				RAZEM	0.188
2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (129.0*6.48*0.48)+(59.0*4.0*0.1)	m ³ m ³	424.842	
				RAZEM	424.842
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 (129.0*6.48*0.48)+(59.0*4.0*0.1)	m ³ m ³	424.842	
				RAZEM	424.842
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 836+236	m ² m ²	1072.000	
				RAZEM	1072.000
5	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 836.0	m ² m ²	836.000	
				RAZEM	836.000
6	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu całkowita grubość 15cm Krotność = 3 836.0	m ² m ²	836.000	
				RAZEM	836.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.8 794.0	m ² m ²	794.000	
				RAZEM	794.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 794.0	m ² m ²	794.000	
				RAZEM	794.000
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 794.0	m ² m ²	794.000	
				RAZEM	794.000
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 784.0	m ² m ²	784.000	
				RAZEM	784.000
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 784.0	m ² m ²	784.000	
				RAZEM	784.000
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 774.0	m ² m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 774.0	m ² m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
14	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z destruktu - grubość po zagęszczeniu 10 cm 774.0	m ² m ²	774.000	
				RAZEM	774.000
15	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 317.0	m ² m ²	317.000	
				RAZEM	317.000