

ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH DO WYKONANIA W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH I PIĘTRA

I. Klatka schodowa – pomieszczenie nr 1

1. Rozebranie ściany z płyt g-k na stelażu stalowym z jednostronnym obłożeniem płytą
2. Zerwanie kasetonów styropianowych ze ścian i sufitu
3. Skucie glazury ze ścian
4. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na ścianach
5. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie
6. Obrobienie siatką i otynkowanie ościeży okna
7. Montaż parapetu PCW pod oknem
8. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów
9. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian

II. Kuchnia – pomieszczenie nr 2

1. Zerwanie kasetonów styropianowych ze ścian i sufitu
2. Zerwanie wykładziny PCW z podłogi
3. Wymiana podłoża podłogi – płyta OSB grubości 22 mm
4. Wycięcie pionu c.o. 2 Ø 15
5. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na ścianach
6. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie
7. Obrobienie siatką i otynkowanie ościeży okna
8. Montaż parapetu PCW pod oknem
9. Zabudowa pionu kanalizacyjnego płytą g-k na konstrukcji
10. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów
11. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian
12. Ułożenie wykładziny PCW na podłodze
13. Montaż listew przypodłogowych PCW
14. Pasowanie drzwi z wymianą zamków
15. Malowanie drzwi farbą olejną
16. Montaż baterii zlewozmywakowej
17. Wykonanie podejścia odpływowego pod zlewozmywak
18. Montaż zlewozmywaka blaszanego wraz z szafką
19. Montaż kratki wentylacyjnej 14x14 cm
20. Naprawa sufitu przy pionie kanalizacyjnym (po zalaniu)
21. Próba szczelności rozbudowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

III. Pokój – pomieszczenie nr 3

1. Obłożenie ścian płytą g-k na placki gipsowe
2. Obłożenie sufitu płytą g-k z dodatkowym mocowaniem wkrętami
3. Montaż płyty OSB 15 mm na podłogę z mocowaniem wkrętami
4. Ułożenie wykładziny PCW na podłogę
5. Montaż listew przypodłogowych PCW
6. Obrobienie siatką i otynkowanie ościeży okna
7. Montaż parapetu PCW pod oknem
8. Montaż kratki wentylacyjnej 14x14 cm
9. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów
10. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian
11. Demontaż grzejnika żeliwnego członowego

12. Wycięcie pionu c.o. 2 x Ø 20

IV. Łazienka – pomieszczenie nr 4

1. Obłożenie ścian płytą g-k na istn. płytki ceramiczne
2. Posadzka z płytek ceramicznych na istn. podłożu z terakoty
3. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie
4. Obrobienie siatką i otynkowanie ościeży okna
5. Montaż parapetu PCW pod oknem
6. Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
7. Demontaż instalacji c.o.
8. Demontaż istn. miski ustępowej
9. Czyszczenie i renowacja istn. wanny
10. Montaż miski ustępowej wraz z podejściem odpływowym
11. Montaż umywalki fajansowej wraz z baterią i podejściem odpływowym
12. Montaż podgrzewacza elektrycznego c.w.u.
13. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów
14. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian

V. Pokój - pomieszczenie nr 5

1. Montaż płyty OSB 15 mm na podłogę z mocowaniem wkrętami
2. Ułożenie wykładziny PCW na podłodze
3. Montaż listew przypodłogowych PCW
4. Obrobienie siatką i otynkowanie ościeży okna
5. Montaż parapetu PCW pod oknem
6. Skucie progu z cegły grub. 1 1/2 c
7. Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
8. Demontaż instalacji c.o.
9. Demontaż naczynia wzbiorczego wraz z konstrukcją wsporczą
10. Pasowanie drzwi z wymianą zamka i malowaniem farbą olejną
11. Zabudowa pionu kanalizacyjnego płytą g-k na konstrukcji
12. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów
13. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian

VI. Pokój – pomieszczenie nr 6

1. Montaż płyty OSB 15 mm na podłogę z mocowaniem wkrętami
2. Ułożenie wykładziny PCW na podłodze
3. Montaż listew przypodłogowych PCW
4. Obrobienie siatką i otynkowanie ościeży okna
5. Montaż parapetu PCW pod oknem
6. Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
7. Demontaż instalacji c.o.
8. Pasowanie drzwi z wymianą zamka i malowaniem farbą olejną
10. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na ścianach
11. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie
12. Montaż kratki wentylacyjnej 14x14 cm
13. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów
14. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian

VII. Garderoba – pomieszczenie nr 7

1. Montaż płyty OSB 15 mm na podłogę z mocowaniem wkrętami
2. Ułożenie wykładziny PCW na podłodze
3. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów
4. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian

VIII. Strych – pomieszczenie nr 8

1. Montaż płyty OSB 15 mm na podłogę z mocowaniem wkrętami
2. Ułożenie wykładziny PCW na podłodze
3. Obrobienie siatką i otynkowanie ościeży okien
4. Demontaż grzejnika żeliwnego członowego
5. Demontaż instalacji c.o.
6. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na ścianach
7. Wykonanie przecierki tynku cementowo-wapiennego na suficie
8. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów
9. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian
10. Naprawa wyłazu dachowego

IX. Elementy zewnętrzne budynku

1. Uszczelnienie obróbek blacharskich dachu
2. Wymiana obłożenia z płytek ceramicznych schodów wejściowych