




RYSUNEK KONSTRUKCJI
 OD KM 0+020,00 DO 0+108,00
 OD KM 0+153,00 DO 0+236,79




RYSUNEK KONSTRUKCJI
 OD KM 0+122,77 DO 0+133,01



RYSUNEK KONSTRUKCJI
 OD KM 0+153,00 DO 0+205,00
 OD KM 0+215,50 DO 0+236,79



- OZNACZENIA:
1. warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
 2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
 3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043
 4. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm wg. normy PN-EN 13043
 5. stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu
 6. pobocze gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm
 7. nasyp z gruntu przepuszczalnego
 8. warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą
 9. folia kubełkowa



Z. P. U. H. "PROFIL", 98-200 Sienadz, ul. Dączyńskiego 3/11				
Stadium : Projekt Budowlany		BRANŻA DROGOWA		
Adres Inwestycji :	Obręb Szynkielew działki nr: 339/2, 337/11, 338, 339/4, 339/2, 346/7, 362, 345			
Obiekt :	Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy pos. 29 do drogi krajowej nr 71			
Inwestor :	GMINA PABIANICE 95-200 PABIANICE, UL. TOROWA 21			
Nazwa rysunku :	Rysunki konstrukcyjne			
FUNKCJA	Imię i nazwisko nr uprawnień, data		podpis	
Projektant :	Inż. Czesław Bączek: upr. do proj. iac. opr. w spec. Inż. Inż. w zakresie drog nr. 0001/2730/04 data 12.01.2014/144003			
Opracował zaopini w sprawie:	Inż. Robert Krawczyk			
	Inż. Miłana Bączek			
Skala	1:50	Data opracowania	08.2015	Nr rysunku
Rys.3.1.				